初動計画フロー【案】　水噴霧施設向け

災害状況の条件

震度：5強、受電状況：全停電、時間帯：平日昼間、非常用発電機：有り

大規模災害発生

1 「中央制御室」に全職員集結

2 全職員・見学者・ごみ搬入者の安否状況確認・救助処置
見学者、一般持込者の避難誘導

3 施設内での火災の有無確認
建屋・各機器・配管等の破損状況 目視確認
薬品・危険物類の屋外漏出確認

4 緊急退避指示の有無確認
（有りの場合、避難行動優先、指示解除後に帰所）

※ 5～24 ： 安定停止工程中、動作や稼働音異常の有無も確認する。

5 非常用発電機の起動確認

6 保安電源確保

7 機器冷却水ポンプを起動
（機器冷却水循環）

8 計装用空気圧縮機の起動
（計装エアーの確保）

9 各送風機の停止確認
（押込み送風機、二次送風機、誘引送風機）

10 各燃焼用空気ダンパの全閉確認

11 給じん装置・各火格子の停止確認

12 ごみ投入ホッパゲート閉

13 ごみクレーンの停止確認

14 噴射水ポンプの停止確認

15 バグフィルタ通ガス確認

16 薬剤供給装置の停止確認

17 煙突入口排ガス用ダンパ全開

18 各コンベヤの停止確認

19 燃料タンクの保有量確認

20 各タンクの保有水確認
（上水受水槽、プラント用水受水槽、噴射水槽）

21 炉が埋火状態となっているか確認

22 計装用空気圧縮機停止

23 機器冷却水ポンプ停止

24 安定停止